


Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 035-213503345-20250203-M2025003-CC



HEUDE BATIMENT

Maître d'oeuvre :

THE EDGE

ZI DE LA HAIE DES COGNETS
10 AVENUE DE BELLEVUE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE THORIGNE FOUILLARD

HOTEL DE VILLE
ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME
35235 THORIGNE FOUILLARD

Devis Quantitatif et estimatif

AFFAIRE N° : 24.12.5824

Ernée, le : 20 Décembre 2024

CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK BETON

GROS OEUVRE

Adresse chantier : RUE LARIBOISIERE 35235 THORIGNE FOUILLARD

Affaire suivie par : Valentin LEBLANC

Email : leblanc@heude-batiment.fr

Ligne fixe : 02 43 05 80 58

Mobile : 06 79 87 19 87

SIEGE SOCIAL : 27, avenue de la Libération - 53500 ERNEE - Tél : 02 43 05 14 84 - Fax : 02 43 05 85 19 - heude@heude-batiment.fr

AGENCES DE LAVAL et FOUGERES

S.A.S. au capital de 400 000 € - SIRET: 378 008 924 00037- R.C.S. Laval - N° TVA FR 78 378 008 924 00037
(Voir conditions générales de vente au verso ou jointes)

Ligne	Désignation	U	Qté	PU HT	Montant HT
1	GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
1-1	Plans d'exécution, notes de calcul, dossier de recolement, dossier des ouvrages exécutés et toutes sujétions	ENS	1,00	8 325,22	8325,22
1-2	Constat d'huissier	U	1,00	696,28	696,28
1-3	Implantation des ouvrages comprenant Implantation géomètre Implantation entreprise Piquetage, Niveaux	ENS	1,00	4 711,60	4711,60
1-4	Installation de chantier comprenant Mise en sécurité du chantier (Panneau, Clôture de chantier, bungalow...) Raccordement alimentation de chantier (eau, électricité) Préparation des accès (empierrement) pour le passage des engins	ENS	1,00	18 299,70	18299,70
1-5	Dépose du grillage vert au droit du skatepark et du pare balle au fond	ENS	1,00	980,15	980,15
	TOTAL 1 GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER ET T...				33012,95
2	TERRASSEMENTS				
2-1	Décapage du terrain, mise en stock terre végétale pour réemploi	ENS	1,00	6 861,04	6861,04
2-2	Déblais en pleine masse pour création des formes / mise en stock pour ré-emploi	ENS	1,00	12 258,38	12258,38
2-3	Mise en œuvre d'un géotextile non tissé imputrescible anticontaminant	ENS	1,00	3 842,18	3842,18
2-4	Réalisation de couche de forme des plateformes avec fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/80 + compactage	ENS	1,00	27 169,70	27169,70
2-5	Essais à la plaque zone Skatepark - 6 points	U	6,00	166,04	996,24
2-6	Fouilles en rigole pour bèches et fondations stockage des terres sur le site	ENS	1,00	5 736,30	5736,30
2-7	Réalisation de couche de forme de réglage avec fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/30 + compactage	ENS	1,00	12 887,88	12887,88
	TOTAL 2 TERRASSEMENTS				69751,72
3	RESEAUX				
3-1	Tranchées et canalisations PVC pour réseau EP	ML	30,00	79,54	2386,20
3-2	Fourniture et pose de siphons eaux pluviales en inox adapté skatepark (petits trous)	U	1,00	221,20	221,20
	TOTAL 3 RESEAUX				2607,40
4	OUVRAGES BETON				
4-1	Réalisation des bèches hors gel	ENS	1,00	8 935,83	8935,83
4-2	Mise en œuvre d'un film polyane	ENS	1,00	847,17	847,17
4-3	Réalisation des fondations pour murets béton	ENS	1,00	3 219,94	3219,94
4-4	Réalisation des dallages horizontaux en béton finition au quartz coloré	M²	500,70	73,30	36701,31
4-5	Réalisation dallage plateforme incliné du craddle en béton finition au quartz coloré (repère 6a)	M²	13,10	128,22	1679,68
4-6	Réalisation dallage plateforme incliné de la courbe sifflet en béton finition au quartz coloré (repère 6b)	M²	3,20	163,04	521,73
4-7	Réalisation dallage courbe, hauteur 1,20 m en béton finition au quartz coloré (repère 7-9-10)	M²	107,80	260,30	28060,34
4-8	Réalisation dallage craddle courbe, hauteur max 1,80 m/ mini 1,20m en béton finition au quartz coloré (repère 8)	M²	10,00	260,30	2603,00
4-9	Réalisation dallage incliné avec raccord courbe en partie basse, hauteur 1,20 m /en béton finition au quartz coloré (repère 11)	M²	11,20	180,44	2020,93

DEVIS N° 24.12.5824

COMMUNICIPAL ID : 035-213503345-20250203-M2025003-CC

Ligne	Désignation	U	Qté	PU HT	Montant HT
4-10	Réalisation dallage incliné avec raccord courbe en partie basse, hauteur 1,00 / en béton finition au quartz coloré (repère 12)	M ²	23,40	180,44	4222,30
4-11	Réalisation dallage incliné, hauteur 0,40 en béton finition au quartz coloré (repère 13-14-15)	M ²	28,30	96,68	2736,04
4-12	Réalisation dallage bump central, hauteur 0,30m en béton finition au quartz coloré (repère 16)	M ²	12,90	329,93	4256,10
4-13	Réalisation dallage jonction de forme, hauteur 1,20m en béton finition au quartz coloré (repère 18-19)	M ²	8,80	295,12	2597,06
4-14	Réalisation dallage woops, hauteur 0,30 m en béton finition au quartz coloré (repère 17a-17b)	M ²	14,00	260,30	3644,20
4-15	Réalisation de muret, curb, palette (repère 1-2-3-4-5-6)	M ²	13,90	141,56	1967,68
4-16	Réalisation slappy (repère 1)	ML	3,00	250,58	751,74
	* les superficies des dallages sont exprimées en m ² projetés au sol				
	TOTAL 4 OUVRAGES BETON				104765,05
5	SERRURERIES				
5-1	Fourniture et pose de coping en acier galvanisé tube Ø60,3mm	ML	62,00	131,48	8151,76
5-2	Fourniture et pose de barre en acier thermolaqué Ø60,3mm (repère rail 1, coupe 12)	U	1,00	1 318,20	1318,20
5-3	Fourniture et pose de barre en acier thermolaqué Ø76mm (repère rail 2, coupe 14)	U	1,00	967,84	967,84
5-4	Fourniture et pose de barre en acier thermolaqué Ø60,3mm (repère rail 3, coupe 15)	U	1,00	1 141,37	1141,37
5-5	Fourniture et pose de caisson métallique thermolaqué (repère 3, coupe 09)	ENS	1,00	2 060,19	2060,19
5-6	Fourniture et pose de caisson métallique thermolaqué (repère 2, coupe 10)	ENS	1,00	2 061,52	2061,52
5-7	Fourniture et pose de caisson métallique thermolaqué (repère 1, coupe 13)	ENS	1,00	2 285,77	2285,77
5-8	Fourniture et pose de caisson métallique thermolaqué (repère 4, coupe 16)	ENS	1,00	2 116,69	2116,69
5-9	Fourniture et pose de caisson métallique thermolaqué (repère 5, coupe 07)	ENS	1,00	1 529,37	1529,37
5-10	Fourniture et pose de caisson métallique thermolaqué (repère 6, coupe 08)	ENS	1,00	1 833,51	1833,51
	*voir CCTP pour les caractéristiques de serrureries attendues				
	TOTAL 5 SERRURERIES				23466,22
6	DIVERS AMENAGEMENTS				
6-1	Panneaux d'informations	U	1,00	862,31	862,31
6-2	Fourniture et pose de pavés enherbés zone d'accueil et zone central de l'espace initiation	M ²	98,00	99,25	9726,50
	TOTAL 6 DIVERS AMENAGEMENTS				10588,81
7	AMENAGEMENT DES ABORDS				
7-1	Remise en état du site après chantier	U	1,00	9 525,11	9525,11
7-2	Remise en place de la terre végétale, aération, réglage, traitement par semi après travaux	U	1,00	7 310,94	7310,94
	TOTAL 7 AMENAGEMENT DES ABORDS				16836,05
	TOTAL GENERAL HT				261 028,20
	T.V.A. à 20,00%				52 205,64
	TOTAL T.T.C.				313 233,84

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 035-213503345-20250203-M2025003-CC

DEVIS N° 24.12.5824

COMMUN


Ligne	Désignation	U	Qté	PU HT	Montant HT
-------	-------------	---	-----	-------	------------

Nos prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.
Toute variation ultérieure de ce taux sera répercutée sur nos prix.

DEVIS N° 24.12.5824

COMMUN

N°	DESIGNATION	QTE	P.U. H.T.	MONTANT
1	GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES	1	33 012,95 €	33 012,95 €
2	TERRASSEMENTS	1	69 751,72 €	69 751,72 €
3	RESEAUX	1	2 607,40 €	2 607,40 €
4	OUVRAGES BETON	1	104 765,05 €	104 765,05 €
5	SERRURERIES	1	23 466,22 €	23 466,22 €
6	DIVERS AMENAGEMENTS	1	10 588,81 €	10 588,81 €
7	AMENAGEMENT DES ABORDS	1	16 836,05 €	16 836,05 €
	TOTAL H.T.			261 028,20 €
	T.V.A. à 20,00%			52 205,64 €
	TOTAL T.T.C.			313 233,84 €



HEUDE BATIMENT

Maître d'oeuvre :

THE EDGE

ZI DE LA HAIE DES COGNETS
10 AVENUE DE BELLEVUE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE THORIGNE FOUILLARD

HOTEL DE VILLE
ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME
35235 THORIGNE FOUILLARD

Devis Quantitatif et estimatif

AFFAIRE N° : 25.01.5924

Ernée, le : 22 Janvier 2025

CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK BETON

Annexe n° 1 à la DPGF
Gestion des eaux pluviales

GROS OEUVRE

Adresse chantier : RUE LARIBOISIERE 35235 THORIGNE FOUILLARD

Affaire suivie par : Valentin LEBLANC
Email : leblanc@heude-batiment.fr
Ligne fixe : 02 43 05 80 58
Mobile : 06 79 87 19 87

SIEGE SOCIAL : 27, avenue de la Libération - 53500 ERNEE - Tél : 02 43 05 14 84 - Fax : 02 43 05 85 19 - heude@heude-batiment.fr

AGENCES DE LAVAL et FOUGERES

S.A.S. au capital de 400 000 € - SIRET: 378 008 924 00037- R.C.S. Laval - N° TVA FR 75 378 008 924 00037
(Voir conditions générales de vente au verso ou jointes)

Envoyé en préfecture le 07/02/2025

Reçu en préfecture le 07/02/2025

Publié le

ID : 035-213503345-20250203-M2025003-CC

Ligne	Désignation	U	Qté	PU HT	Montant HT
1	COMPLEMENT GESTION EP				
1-1	GESTION DES EAUX PLUVIALES SELON ETUDE ARMASOL				
1-1-1	Bassin de rétention / infiltration	ENS	1,00	3 401,06	3401,06
1-1-2	Réseaux EP	ENS	1,00	5 647,10	5647,10
1-1-3	Regards	ENS	1,00	1 221,17	1221,17
1-1-4	Végétalisation	ENS	1,00	3 674,58	3674,58
1-1-5	Remise en état des abords	ENS	1,00	803,40	803,40
	TOTAL 1-1 GESTION DES EAUX PLUVIALES SELON ETUDE...				14747,31
	TOTAL 1 COMPLEMENT GESTION EP				14747,31
	TOTAL GENERAL HT				14 747,31
	T.V.A. à 20,00%				2 949,46
	TOTAL T.T.C.				17 696,77

Nos prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.
Toute variation ultérieure de ce taux sera répercutée sur nos prix.